

P R E V E N T I V

OBJEKTI : RESTAURIM I KISHËS SË SHËN MEHILLIT , VITHKUQ

Nr.	Emertimi I Punimeve	Njësi	Sasia	Çmimi	Vlefte
	Punime Restaurimi				
R.VIII.30	Restaurim çati me rrasa guri	m²	220		
R.VIII.34	Qeramosje çatie me rrasa guri (Zbulim, mbulim çatie plotësime me rrasa guri dhe restaurim petavrash)	m²	275		
R.V.11	Ndërtim qemeri me gurë të zakonshem deri në 3m, llaç M-15(plotesim I qemerit dytesor mbi cati)	m3	10		
R.VI.18	Pastrim i qemereve dhe kupolave nga mbushja dhe llaçi i degraduar	m²	140		
R.VI.11	Qepje konstruksioni me shufra inoksi (ml qepje)	ml	5		
R.V.32	Shtrese llaci horasan mbi kupole	m³	3		
R.VIII.3	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m²	495		
R.VI.16	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e injektimit me presion të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë	m3	2		
R.I.8	Pastrim mekanik nga bimësia e ulët ne muraturë (mur rrethues +fasada+muri ne veri)	m²	100		
R.V.20	Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3 mur+mur rrethues+kontraforte+muri mbajtes ne veri	m3	16.5		
R.V.3	Mur guri në lartësi deri 3m me llaç gëlqere 1:3 (mur rrethues)	m3	23		
R.V.30	Konsolidim i kreut të murit me pllaka guri muri rrethues	m²	30		
R.VI.1	Restaurim breza dru pishe stazhion 5*8cm+tiranta druri	ml	15		
R.VI.18	Pastrim i muraturës nga mbushja dhe llaçi i degraduar pastrime ne pjesen e harqeve te hajatit (teknika e fugatimit jo e mire)	m²	100		
R.VI.19	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m²	420		
R.VI.17	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)	ml	15		
R.XIV.2	Bojë vaji sipërfaqe druri cati ne hajati + lyerje tirantat e drurit	m²	291		
R.I.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m (gërmim per kuneten)	m3	5		
R.X.1	Nënshtresë zhavori per kunete	m3	4		
R.X.10	Shtresë me pllaka guri per kunete	m²	14		
R.III.5	Skelë me tubo tavani ~ 8m	m²	100		
R.III.6	Skele me tubo fasade ~ 8m	m²	250		
M.N.2	Transport deri ne 10 km	m3	29		
	Shuma				-
	Fond Rezerve 20 %				-
	Shuma				-
	TVSH 20 %				-
	Shuma Totale				-