

P R E V E N T I V

OBJEKTI : Mirëmbajtje e Kishës së Shën Mërise Cërckë, Leskovik

| Nr. | Nr. An | Emertimi I Punimeve | Njësi | Sasia | Çmimi | Vlefte |
|--------------------------|------------------|--|----------------|-------|-------|--------|
| Punime Restaurimi | | | | | | |
| 1 | R.I.8 | Pastrim mekanik nga bimësia e ulët ne muraturë | m ² | 9.856 | | |
| 2 | R.120 | Çmontim çatie me rrasa guri | m ² | 32 | | |
| 3 | R.VIII.30 | Restaurim çati me rrasa guri | m ² | 32 | | |
| 4 | R.VIII.3 | Hidroizolim i catise | m ² | 32 | | |
| 5 | R.III.6 | Skele me tubo fasade ~ 8m | m ² | 20 | | |
| 6 | R.10/1 | Pastrim i kreut të murit | m ² | 12 | | |
| 7 | R.V.16 | Restaurim qemeri me gurë të gdhendur deri në 3m, llaç M-15 | m ³ | 0.51 | | |
| 8 | 2.37/5b/M. ND | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km | m ³ | 20 | | |
| 9 | R.II.2 | Transport materiale me kafshë, deri në 2 km | ton | 3.1 | | |
| 10 | R.V.18 | Restaurim Mur guri ne lartesi deri 3m I thate | m ³ | 2 | | |
| | | | | | | |
| | | SHUMA | | | | |
| | | TVSH 20 % | | | | - |
| | | TOTALI | | | | - |